

### Прайс-лист на монтаж и ремонт скатных кровель с рулонным фальцевым покрытием из кровельной меди

№ п.п.	Наименование комплекса работ	Ед. изм.	Стоимость материалов, руб./ед. изм., диапазон	Стоимость работ, руб./ед. изм., диапазон	Всего, руб./ед. изм., диапазон
--------	------------------------------	----------	-----------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------

#### Ремонт существующей скатной кровли со сменой покрытия на фальцевое из рулонной меди

1	Локальный ремонт кровли (смена отдельных участков покрытия из меди)	кв.м	5 750 - 6 600	5 400 - 5 900	11 150 - 12 500
2	Ремонт кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной кровельной меди с заменой обрешетки на сплошную	кв.м	5 850 - 6 700	4 650 - 5 600	10 500 - 12 300
3	Ремонт "теплой" (мансардного типа) кровли с заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной кровельной меди с полной заменой обрешетки, контрбруса, утепления, пароизоляции, усилением и выравниванием стропил местами	кв.м	7 000 - 8 100	6 900 - 8 300	13 900 - 16 400

#### Монтаж скатной кровли при новом строительстве с фальцевым покрытием из рулонной меди

1	Монтаж фальцевого покрытия из рулонной кровельной меди по готовой обрешетке	кв.м	5 550 - 6 350	4 200 - 5 000	9750 - 11 350
2	Монтаж фальцевого покрытия из рулонной кровельной меди с устройством сплошной обрешетки	кв.м	5 825 - 6 700	4 500 - 5 400	10 325 - 12 100
3	Монтаж "теплой" (мансардного типа) кровли по готовым стропилам с устройством пароизоляции, утепления, гидроизоляции, контрбруса, обрешетки и фальцевого покрытия из рулонной кровельной меди	кв.м	6 550 - 7 500	5 550 - 6 650	12 100 - 14 150
4	Монтаж "теплой" (мансардного типа) кровли (пароизоляция, утепление, гидроизоляция, контрбрус, обрешетка, фальцевое покрытие из меди) с устройством стропильной системы	кв.м	6 900 - 7 950	6 450 - 7 750	13 350 - 15 700

**Примечания:**

1	Указанный диапазон цен дан для оценки Заказчиком примерного уровня затрат на строительные работы. Точный расчет сметной стоимости работ осуществляется после получения проекта и / или выезда специалиста на объект.
2	Расценки включают все сопутствующие работы, вывоз мусора, транспортные расходы и т.п.

**Расценки на отдельные виды работ по ремонту и устройству скатных кровель с фальцевым покрытием из рулонной кровельной меди**

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Стоимость материалов, руб. / ед. изм., минимум	Стоимость работ, руб./ед. изм., минимум	Всего, руб. / ед. изм., минимум
1	Демонтаж кровельного покрытия из оцинкованной стали, меди или металлочерепицы	кв.м	0	180	180
2	Демонтаж настенных желобов и карнизных свесов	п.м	0	180	180
3	Демонтаж кровельных ограждений	п.м	0	150	150
4	Демонтаж системы снегозадержания	п.м	0	150	150
5	Демонтаж парапетных крышек	п.м	0	150	150
6	Демонтаж водосточных труб и подвесных желобов	п.м	0	150	150
7	Демонтаж обрешетки	кв.м	0	180	180
8	Демонтаж контрбруса, гидро - и пароизоляции, утепления	кв.м	0	210	210
9	Демонтаж стропильной конструкции	кв.м	0	450	450
10	Смена отдельных частей мауэрлатов	п.м	580	1 200	1 780
11	Смена стропильных ног	п.м	480	900	1 380
12	Замена кобылок карнизного свеса	п.м	125	300	425
13	Усиление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	п.м	280	360	640
14	Выравнивание плоскости скатов доской 200 * 50 мм	кв.м	210	450	660
15	Монтаж мауэрлата	п.м	580	600	1 180
16	Монтаж стропильной конструкции, включая стропила, лежни, стойки и связи	кв.м	350	900	1 250
17	Монтаж каркаса карниза для подшивки карнизных свесов	п.м	300	600	900
18	Устройство разреженного настила с шагом 250 мм под укладку пароизоляции и утеплителя	кв.м	105	210	315
19	Устройство пленочной пароизоляции с проклейкой стыков	кв.м	45	75	120
20	Устройство утепления из минераловатной плиты толщиной 150 мм	кв.м	325	180	505
21	Устройство плёночной гидроизоляции с проклейкой стыков	кв.м	45	60	105
22	Монтаж контрбруса 50х50 мм по стропилам для обеспечения воздушного зазора	кв.м	25	90	115

23	Монтаж разреженной обрешетки из доски 100 х 40 мм с шагом 250мм, (сплошная в зонах коньков, хребтов, ендов и карнизов)	кв.м	200	240	440
24	Монтаж сплошной обрешетки из доски 100 х 25 мм	кв.м	275	300	575
25	Монтаж основания из ОСП	кв.м	220	450	670
26	Монтаж подкладочного слоя из рулонных битумных материалов	кв.м	150	300	450
27	Монтаж каркаса слуховых окон	кв.м	200	600	800
28	Монтаж деревянных каркасов вентиляционных шахт	кв.м	200	600	800
29	Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом	кв.м	30	60	90
30	Устройство фальцевого покрытия кровли в двойной стоячий фальц из рулонной кровельной меди толщиной 0,5 мм.	кв.м	5 550	3 920	9 470
31	Монтаж карнизных свесов с настенными желобами из меди	п.м	7 350	6 160	13 510
32	Монтаж капельника карнизного продуха из меди	п.м	900	700	1 600
33	Монтаж карнизных и ветровых планок из меди	п.м	1 100	700	1 800
34	Монтаж фартуков на примыкания из меди	п.м	2 940	840	3 780
35	Монтаж покрытия брандмауэров и фронтонов из меди	п.м	2 944	2 100	5 044
36	Обшивка стен парапетов и вентшахт медью	кв.м	5 550	3 920	9 470
37	Изготовление и монтаж колпаков на вентшахты площадью до 1,0 м2 из меди	шт.	7 500	7 000	14 500
38	Устройство вентилируемого конька из меди	п.м	3 800	1 260	5 060
39	Облицовка слуховых окон покрытием из меди	кв.м	5 550	3 920	9 470
40	Установка жалюзийных решёток в слуховые окна	шт.	7 500	3 000	10 500
41	Монтаж защитной декоративной сетки в проем карнизного продуха	п.м	200	150	350
42	Монтаж кровельных ограждений	п.м	900	750	1 650
43	Монтаж снегозадержания	п.м	750	600	1 350
44	Монтаж трубы страховочного крепления	п.м	1 000	450	1 450
45	Монтаж ходовых трапов и лестниц	п.м	2 000	900	2 900
46	Монтаж водосточных труб из меди	п.м	1 500	1 200	2 700
47	Монтаж подвесных водосточных желобов из меди	п.м	1 800	1 200	3 000
48	Замена окладов мансардных окон	шт.	5 000	12 000	17 000
49	Установка мансардных окон	шт.	20 000	15 000	35 000
50	Устройство декоративной подшивки карнизных свесов	п.м	525	750	1 275
51	Монтаж системы кабельного обогрева водосточных труб	п.м	2 000	1 200	3 200
52	Монтаж системы кабельного обогрева карниза "змейкой"	п.м	4 000	4 000	8 000
53	Погрузка и вывоз строительного мусора (конт. 8 м3 - 5 тн)	шт.	9 000	0	9 000
54	Погрузка и вывоз строительного мусора (конт. 20 м3 - 10 тн)	шт.	24 000	0	24 000